上饶经济技术开发区城镇排污基础设施改造提升项目一标段现状污水处理站相关材料设备采购市场询价结果

序号	项目名称	数量	单位	功能及对应的性能要求	规格	单价（元）	推荐品牌	质保期	备注
1	提篮格栅	2	套	含手摇葫芦	TL-500	8425	南通华新、江苏一环、佳士德、蓝深	2年	
2	调节池潜水搅拌机	4	套	含配套手摇葫芦	N=1.0kw	13500	南通华新、江苏一环、佳士德、蓝深、南京奥伯尔	2年	
3	调节池提升泵	3	台	1、Q=10m³/h H=10m；2、含自耦装置及手摇葫	N=1.0kw	5525	蓝深、老新界、连城、南方	2年	
4	进水电磁流量计	2	台	0~20m³/h	DN80	4650	天健创新、山东东润、与正、川仪、威尔	2年	
5	加药泵	4	台	1、计量泵；2、复合絮凝剂加药用；3、含安装	Q=240L/H	5275	米顿罗、普罗名特、格兰富、力高	2年	
6	加药泵	4	台	1、磁力泵 ；2、石灰加药用；3、含安装配件	Q=1m³/h	4275	米顿罗、普罗名特、格兰富、上海	2年	
7	三腔加药装置	2	套	1、污泥调理用；2、成套设备，含加药泵，控制柜，搅拌机及溶药箱		51925	米顿罗、普罗名特、格兰富、源动力	2年	
8	叠螺机	2	台	1、30~50Kg.DS/h；1kw；2、含电控柜	DL301	61875	南通华新、江苏一环、佳士德、江苏天雨	2年	
总价：362525元，各设备由施工单位进行采购安装后对照设备进行最终定价。									